

**SERVICIUL  
PREVENIREA ȘI COMBATAREA  
SPĂLĂRII BANILOR**



str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni 26, mun.Chișinău, MD2005, [tel/fax: 022-212-120](tel:022-212-120), [www.spcsb.md](http://www.spcsb.md), e-mail: [office@spcsb.gov.md](mailto:office@spcsb.gov.md)

**CAIET DE SARCINA  
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Demontari</b>		
1	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia argila expandata	m2	727,400
2	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	216,400
3	TrB22D1 A2	Transportul deseurilor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	216,400
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	216,400
5	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	727,400
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Acoperis</b>		
6	CE17A	Bariera antivapori	m2	636,300
7	CA02C	Cimentoplast gr.175mm (aplicativ)	m3	111,350

1	2	3	4	5
8	CE17A	Bariera anticondens	m2	636,300
9	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de polisteren extrudat gr.150mm	m2	636,300
10	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC, rezistenta de-a lungul/de-a curmezisul benzii de 16/15Mpa, grad de propagare a flacarii PF1, de inflamabilitate In2, dupa combustibilitate C1, fixate in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	636,300
11	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 15x15 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	76,700
12	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC, rezistenta de-a lungul/de-a curmezisul benzii de 16/15Mpa, grad de propagare a flacarii PF1, de inflamabilitate In2, dupa combustibilitate C1, fixate in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	91,000
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Parapet</b>		
13	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata 100 cm	m	76,700
		Asigurarea sociala	24 %	
		Transportul materialelor	7 %	
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu de deviz	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № 2-1-1:		

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	480,86
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	72,74
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	762,73
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	77,47
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	272,66
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 593,53
<b>Total manopera</b>				

**Materiale:**

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	817,23
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,38
3.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,53
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	159,54
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	87,29
6.	25213026029015	Placi polisteren extrudat gr.150mm	m2	661,75
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,22
8.	26631021000272	Cimentoplast	m3	115,28
9.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 507,40
10.	26821326004704	Membrane PVC	m2	878,21
11.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	79,77
12.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	255,26
13.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,38
14.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,99
15.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 729,34
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
17.	4100126202818	Apa	m3	43,64
<b>Total materiale de constructii</b>				

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	36,37
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	21,82
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,91
4.	2922140007000	Macara	h-ut	27,84

5.	295216000720 0	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,58
6.	295227000300 0	Vibrator de suprafata	h-ut	44,54
7.	341052000137 3	Automacara 5 tf	h-ut	109,11
8.	341052000570 2	Platforma telescopica pe auto	h-ut	11,50
9.	341052000672 8	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	23,80
10.	341054000000 7	Autobasculanta-10t	h-ut	16,45

**Ofertele integrale se accepta pe adresa e-mail: [contabil@spsb.gov.md](mailto:contabil@spsb.gov.md) (copia pe [admin@spsb.gov.md](mailto:admin@spsb.gov.md) )  
pînă la data de 15.07.2021**